



Ojan luiskan stabiileetti on laskettu kuormalla 20 000 kg (5 m x 2,3 m)

PL 2128
 Putken routasuojaus ei välttämätön purkupään riittävän pituuskaltevuuden (1,5%) vuoksi, joka ei aiheuta putkelle erityistä jäätymisriskiä

Routasuojaristeen lisääminen putken yläpuolelle voi vaatia pengerkorkeuden korottamisen entisestään noin 1 metrillä, jotta tarvittava routaraja saavutetaan (noin 2 m).

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24		Korkeusjärjestelmä N2000			
KOHTEEN NIMI JA OSOITE Kalajoen kaupunki Hulevesitulvien hallinta Merenojan tulvasuojelu-uoma		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Poikkileikkaus PL 50, 150, 200, 2128 Rakentamissuunnitelma		MITTAKAAVA 1:200	
 Sweco Finland Oy Rautatienkatu 33, 90100 OULU * 0207 393 000		SUUNN. M.Paloste		TIEDOSTO Poikkileikkaukset_Kalajoki.dwg	
		TARK. H-L.Ventini		SUUNN.ALA	
6.3.2026		VHT		25020106	
		003A		-	